



POLIȚIA MUNICIPIULUI SIBIU - BIROUL RUTIER

CĂTRE,  
S.C. „NEO PLAN” S.R.L  
Mun. Sibiu, str. Nicolae Iorga nr.15, jud.Sibiu

Urmare a analizării documentației prezentate de dumneavoastră în vederea executării lucrării “ **treceți de pietoni denivelate**” pe str.Doamna Stanca în zona Kaufland și în zona blocurilor cu magazine la parter din com. Șelimbar, jud.Sibiu, vă comunicăm avizul nostru de principiu favorabil, cu respectarea următoarelor condiții:

- instituirea restricțiilor de circulație și devierea circulației pe rute ocolitoare se va realiza în perioada solicitată, respectiv **data de 26.10.2017 între orele 09:30 – 20:00**;
- lucrările vor fi semnalizate corespunzător, conform normativului în vigoare privind executarea lucrărilor în zona drumului public atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, iar în situația când vizibilitatea este redusă, semnalizarea rutieră se completează în special cu balize și lămpi cu lumina galbenă intermitentă;
- semnalizarea lucrărilor pe sectorul de drum revine executantului lucrării și se va face, conform „Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public aprobate prin Ordinul comun M.I./M.T. nr. 1112/411 - 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000”;
- personalul care execută lucrările va purta în permanență echipament de protecție - avertizare și vor fi instruiți cu privire la traversarea drumului public;
- mijloacele de semnalizare permanentă a căror semnificație este contrară semnalizării temporare vor fi demontate sau mascate;
- staționarea vehiculelor executantului lucrărilor se permite numai în interiorul sectorului de lucru;
- se interzice depozitarea pe partea carosabila de materiale sau alte obiecte, care ar putea bloca traficul rutier;
- la terminarea activităților executantul lucrării are obligația de a elibera orice obstacol din partea carosabila;
- persoana desemnată din partea constructorului răspunde pentru implementarea și respectarea măsurilor de siguranță rutieră, prevăzute în proiectul de management trafic și în acordurile obținute;

- în funcție de creșterea valorilor de trafic sau a gradului de pericol, pe parcursul executării lucrărilor se vor lua și alte măsuri ce se impun pentru siguranța traficului;

În situația în care siguranța circulației sau starea drumului public este afectată prin distrugerea sau degradarea accidentală a construcțiilor și instalațiilor existente în zona acestuia, altele decât cele ale drumului, deținătorul construcțiilor sau instalațiilor respective va începe lucrările de intervenție fără întârziere, cu asigurarea semnalizării rutiere aferente, anunțând administratorul drumului public și poliția rutieră.

S-a achitat taxa de 100 lei cu chitanța seria TS576 nr.10000422396/20.10.2017;

**Va reamintim că la ieșirea în drumul public a vehiculelor sau utilajelor folosite de către dumneavoastră, aveți obligația de a curăța aceste vehicule pentru a evita căderea de pământ sau alte obiecte pe partea carosabilă a drumurilor publice.**

Nerespectarea condițiilor generale de mai sus atrage nulitatea avizului.

Începerea lucrărilor va fi mediatizată și în mass-media pentru înștiințarea conducătorilor auto, care circulă pe acest tronson de drum cu privire la restricțiile create, perioada de restricționare și rutele ocolitoare.

Eventualele accidente de circulație având drept cauză nerespectarea condițiilor aprobate, precum și/sau semnalizarea rutieră incompletă sau lipsa acesteia, revin în totalitatea administratorului și antreprenorului general, atrăgând răspunderea administrativă, civilă sau penală.

*Cu stimă,*

**Î/ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI SIBIU**

*Comisar șef de poliție*

**NICOLESCU CĂPĂLIN-VASILE**

**Î/ȘEFUL BIROULUI RUTIER SIBIU**

*Subcomisar de poliție*

**DAVID COSTIN**